

(ബി) കടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുടെ പരിരക്ഷണത്തിനായി നിയന്ത്രിതമായ തോതിൽ നഗരവത്കരണം നടത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ;

(സി) നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ കടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ടോ ; വിശദാംശം നൽകാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് കടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളായി പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് പുഴകൾ, തടാകങ്ങൾ, ഡാമുകൾ, ചിറകൾ/കുളങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. നഗരവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ സ്രോതസ്സുകളിലെ ജലമുണനിലവാരം താഴ്ന്നതായി സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഡി.എം., സി.ഇ.എസ്സ്.എസ്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കിണറുകളിലെ ജലത്തിന്റെ കോളീഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് കൂടിയ തോതിൽ ഉള്ളതായും സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഡി.എം. പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

(ബി) പരിഗണനയിലില്ല.

(സി) ജലസേചന വകുപ്പിലും ഭൂജലവകുപ്പിലും നഗര പ്രാദേശങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മലയിൻകീഴ്, മാറനല്ലൂർ, വിളവൂർക്കൽ, വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും, തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിനും നെയ്യാർ സ്രോതസ്സായുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി നെയ്യാർ നദിക്കുകുറുകെ മാറനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അരുവിക്കരയിൽ തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കട്ടനാട് പാക്കേജ്

212 (2767) ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കട്ടനാട് പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 70 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിന് നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) പ്ലാന്റിൽനിന്നും ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി എത്രത്തോളമായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) ഓവർഹെഡ് ടാഹ്കിൽനിന്ന് ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന തുക സഹിതം വിശദമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കട്ടനാട് പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 70 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തി 4 പാക്കേജുകളിലായി തിരിച്ച് വർക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്യും.

പാക്കേജ്-I

നീരേറ്റുപുറം ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽനിന്നും നീരേറ്റുപുറം, വീയപുരം, തകഴി, നീലംപേരൂർ റൂട്ട് വഴിയുള്ള 225 മി.മീ. മുതൽ 630 മി.മീ. വരെയുള്ള എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഈ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് 10.47 കോടി രൂപയുടെ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർക്കിന് വേണ്ട പൈപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സപ്ലൈ ഓർഡർ കരാറുകാരൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് കിട്ടിയാലുടൻ ലെയിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

പാക്കേജ്-II

നീരേറ്റുപുറം ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽനിന്നും മാമ്പഴക്കരി, കാവാലം, നെടുമുടി, കൈനക്കരി വഴിയുള്ള 200 മി.മീ. മുതൽ 800 മി.മീ. വരെയുള്ള എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഈ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് 27.28 കോടി രൂപയുടെ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർക്കിന് വേണ്ടുന്ന പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത തുടങ്ങി. 800 മി.മീ. എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പ് 5013 മീറ്ററും 355 മി.മീ. എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പ് 3228 മീറ്ററും 200 മി.മീ. എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പ് 1008 മീറ്ററും സപ്ലൈ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. പൈപ്പ് ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. റോഡ് കട്ടിംഗിനുവേണ്ടി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.-യുമായി ജോയിന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി 5.56 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് റിക്വസിഷൻ ലഭ്യമായതിനേൽ 3.28 കോടി രൂപ ഉടനെ നൽകുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

പാക്കേജ് - III വിതരണ ശൃംഖല സിസ്റ്റം-1

തകഴി, എടത്യാ, മുട്ടാർ, നീലംപേരൂർ, വെളിയനാട്, തലവടി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയും 4.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള തകഴിയിലെ ഉപരിതല സംഭരണിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പാക്കേജിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 15.35 കോടി രൂപയാണ്.

പാക്കേജ് - IV വിതരണ ശൃംഖല സിസ്റ്റം-2

കാവാലം, ചമ്പക്കുളം, പുളിങ്കുന്ന്, രാമങ്കരി, കൈനകരി, നെടുമുടി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയും 3.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള കാവാലം പഞ്ചായത്തിലെ ഉപരിതല സംഭരണിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പാക്കേജിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 16.91 കോടി രൂപയാണ്. പ്രസ്തുത വർക്കിന്റെ ടെണ്ടർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പാക്കേജ്-1-ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇടുന്നതിനായി പൈപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സപ്ലൈ ഓർഡർ കരാറുകാരൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് കിട്ടിയാലുടൻ ലെയിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പാക്കേജ്-2-ൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾക്കായി പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. 800 മി.മീ. എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പ് 5013 മീറ്ററും 355 മി.മീ. എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പ് 3228 മീറ്ററും 200 മി.മീ. എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പ് 1008 മീറ്ററും സപ്ലൈ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. പൈപ്പ് ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. റോഡ് കട്ടിംഗിനുവേണ്ടി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.-യുമായി ജോയിന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി 5.56 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് റിക്വസിഷൻ ലഭ്യമായതിനേൽ 3.38 കോടി രൂപ ഉടനെ നൽകുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(സി) വിതരണ ശൃംഖല സിസ്റ്റം-1-ൽ തകഴി, എടത്യാ, മുട്ടാർ, നീലംപേരൂർ, വെളിയനാട്, തലവടി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള വിതരണ ശൃംഖല സിസ്റ്റം 2-ൽ കാവാലം, ചമ്പക്കുളം, പുളിങ്കുന്ന്, രാമങ്കരി, കൈനകരി, നെടുമുടി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുമാണ് പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി വരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക താഴെ പറയുന്നു. സിസ്റ്റം 1- 15.35 കോടി രൂപ, സിസ്റ്റം 2- 16.91 കോടി രൂപ, ആകെ 32.26 കോടി രൂപ.